## CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

**CORAAPPLATA**
**RNC 40505171-1**
**"Año del Fomento de las Exportaciones"**

**FICHA TECNICA**

## ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLA ISABELA DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

### I ESPECIFICACIONES TECNICAS

| No. | DESCRIPCION | CANT. | UD. | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES A REALIZAR** | | | |
| 1.0 | SUMINISTRO DE BOMBA DE 560GPM Y 316' DE TDH, CON LOS IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE 304SS Y TAZONES EN HIERRO FUNDIDO | 2 | UD | |
| | MOTOR DE 60 HP, 230/460 VOLTIOS, 1800RPM, 60HZ, 3F, PARA SER USADO EN EL EXTERIOR (usado bajo lluvia y ciclones) | 2 | UD | |
| 2.0 | COLUMNNA DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO (Estas deben ser confeccionadas en columnas de 10 pies) | 58 | MTRS | |
| 3.0 | EJE EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1 3/16, (confeccionado a 10 pie y con roca en ambos extremos y debe icluir los coupling en acero inoxidable 416SS) | 58 | MTRS | |
| 4.0 | EJE DE ACERO INOXIDABLE DE 1 3/16 PULGS, 416SS PARA EL MOTOR, CON SUS ROCAS, TUERCA Y CUNA | 2 | UD | |
| 5.0 | GUIAS PARA COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE Y CENTRO CON COUPLING DE GOMA PARA EJE DE 1 3/16 PULGS | 18 | UD | |
| | CABEZAL DE DESCARGA PARA LA ELECTROBOMBAS | 2 | UD | |