SNCC.D.002

No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-MAE-PEUR-2020-0003
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

24 de julio de 2020

REQUERIMIENTO : OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REFERENCIA : CORAAPLATA-MAE-PEUR-2020-0003

Yo, **LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO**, en mi calidad de Directora Administrativa-Financiera de **CORAAPPLATA),**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020,** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO-SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

REPARACION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y MOTORES ELCTRICO DE SISTEMA AGUA POTABLE DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION MOTOBOMBA DE 85HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM, ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACCION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 3319 Y 3311, ARMADO DEL EQUIPO (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO MANOLO TAVAREZ JUSTO)	UNIDAD	1.00	265,500.00	265,500.00
02	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION DE MOTOBOMBA DE 85HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775	UNIDAD	1.00	88,500.00	88,500.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			RPM, ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACCION, DEVANADO REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, ARMADO DEL EQUIPO (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO MANOLO TAVAREZ JUSTO)				
03	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 5HP A 230/460 VOLTIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6307 Y 6206, ADEMAS DE DOS (2) CAPACITORES (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO LOS CASTILLOS)	UNIDAD	1.00	17,717.70	17,717.70
04	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 3HP A 115/230 VOLTIOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6205 Y SWITCH CENTRIFUGO (CORRESPONDIENTE A ESTACION BOMBEO ALTOS DE CHILA)	UNIDAD	1.00	17,605.60	17,605.60
05	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION MOTOBOMBA DE 60HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM, ELEMENTOS A CONSIDERAR: MECANIZACION DE LA VOLUTA, CONSTRUIR PLATILLO, RELLENAR Y RECTIFICAR IMPULSOR (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO MALECON)	UNIDAD	1.00	53,100.00	53,100.00
06	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION MOTOBOMBA DE 60HP, A 480V, TRIFASICA A 1775 RPM. ELEMENTOS PARA CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA,	UNIDAD	1.00	224,200.00	224,200.00

PUERTO PLATA · CORAAPPLATA · DIRECCION GENERAL

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			DESARME Y EXTRACCION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 3314 Y 3308, ARMADO DEL EQUIPO (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO MALECON)				
07	81101605	2.7.2.1.0.1	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 25HP A 230/460 VOLTIOS, TRIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6310 Y 7310 (CORRESPONDIENTE A ESTACION DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO DE LOS PILONES)	UNIDAD	1.00	35,105.00	35,105.00
						TOTAL, GENERAL	**701,728.30**

PRESUPUESTO: SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TRENTA CENTAVOS 30/100 RD$701,728.30

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor.**

Y para que conste, firmo la presente certificación.

LIC. DULCE MOLINA DE POLANCO
Directora Administrativa-Financiera

PUERTO PLATA
F Y
DIRECCION GENERAL
CORAAPPLATA

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino