



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

INFORME DE PRESUPUESTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde el 1 al 30 del mes de diciembre del 2019, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) inició proyectos.

- Equipamiento del acueducto de Villa Montellano, provincia Puerto Plata.
- Construcción de campo de pozos de Muñoz para el reforzamiento del acueducto de Puerto Plata.

Muy Atentamente,



Ing. Nadleska Vargas

Enc. ingeniería



SNCC.D.028



No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-CCC-CP-2019-0017
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 23 de septiembre de 2019

ORDEN DE SERVICIOS

Página 1 de

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPLATA-CCC-CP-2019-0017

Descripción: **CONSTRUCCION DE CAMPO DE POZOS DE MUÑOZ PARA EL REFORZAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA**

Datos del Proveedor

Razón social: **INDUEQUIPOS NDC, SRL**

RNC: **1-31-09103-2**

Nombre Comercial: **INDUEQUIPOS NDC, SRL**

Domicilio Comercial: **CALLE GARDENIA No. 2, GALA, SANTO DOMINGO, R.D.**

Datos Generales del Contrato

Artículo: **DD# 500 000 70 (2014)**

Yoselin Rodriguez

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA:



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	
A	TRABAJOS DE LA PARTE CIVIL DEL ACUEDUCTO MUÑOZ.		
1.00	REPARACION DE LINEA DE 16"		
1.01	REPLANTEO	80.00	ML
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 16" PVC SDR-26 +5% P/CAMPANA	91.35	ML
1.03	EXCAVACION CON EQUIPO	121.80	M ³
1.04	ASIENTO DE ARENA (SUMINISTROS Y COLOCACION)	13.05	M ³
1.05	RELLENO COMPACTADO	103.31	M ³
1.06	BOTE DE MATERIAL	24.04	M ³
1.07	CODO 16" x 45° ACERO SCH-40 C/PROTECCION ANTICORROSIVA (S/COSTURA)	4.00	PA
1.08	ANCLAJES (SUMINISTROS Y COLOCACION)	4.00	PA
1.09	JUNTAS DOBLE TIRO DE 16"	2.00	UD.
2.00	INTERCONEXION DE LINEA TANQUES MUÑOZ DE 20"@ LINEA DE 20" DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA VIEJO.		
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 20" DE ACERO	12.00	ML
2.02	CATEO DE IDENTIFICACION DE TUBERIAS	1.00	PA
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA 20" CUERPO HIERRO FUNDIDO ASTM A126, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXICA, SUPERFICIE DE ASIENTO EN EPDM, CLASE 150PSI, VÁSTAGO EN ACERO INOX, DOBLE PLATILLADA, CUMPLE TOTAL LA NORMA AWWA C504, MADE IN USA. COMPLETA.	2.00	UD.
2.04	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CODOS DE 20"	2.00	PA
2.05	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN ACERO DE 20" TIPO ZETA	1.00	PA
2.06	EXCAVACION CON EQUIPO	150.00	M ³
2.07	ASIENTO DE GRAVA (SUMINISTROS Y COLOCACION)	1.80	M ³
2.08	RELLENO COMPACTADO	140.79	M ³
2.09	ANCLAJES (SUMINISTROS Y COLOCACION)	1.00	PA
2.10	REGISTROS PARA VALVULAS	2.00	PA
2.11	JUNTAS DOBLE TIRO de 20"	4.00	PA
2.12	MANEJO DE TRANSITO	1.00	PA
2.13	ILUMINACION NOCTURNA	1.00	PA



Yoselin Rodriguez 00

2.14	EQUIPO PARA COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	6.00	HR
2.15	BOMBA DE ACHIQUE	16.00	HR
2.16	PINTURA ANTIOXIDO	12.00	M ²
2.17	PINTURA EPOXICA	12.00	M ²
3.00	NUEVA LINEA DE IMPULSION DE 6" DE LOS POZOS A CONECTAR CON LINEA EXISTENTE AL TANQUE.		
3.01	REPLANTEO	30.00	ML
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PVC SDR-26 + 5% POR CAMPANA	31.50	ML
3.03	EXCAVACION CON EQUIPO	25.36	M ³
3.04	ASIENTO DE ARENA (SUMINISTROS Y COLOCACION)	2.21	M ³
3.05	RELLENO COMPACTADO	21.99	M ³
3.06	BOTE DE MATERIAL	4.38	M ³
3.07	SUMINISTRO Y CONFECCION DE PIEZA ESPECIAL YEE DE 16" DE ACERO INCLUYE JUNTAS, CORTE DE TUBERIA Y COLOCACION DE LA PIEZA.	1.00	PA
4.00	PLATAFORMA PARA POZO NUEVO SEGÚN DISEÑO.		
4.01	EXCAVACION A MANO	2.30	M ³
4.02	RELLENO COMPACTADO	0.89	M ³
4.03	ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA	0.96	M ³
4.04	MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8"@0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm ²	16.00	M ²
4.05	LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm ²	2.24	M ³
4.06	EMPAÑETE PULIDO	54.40	M ²
4.07	PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT	54.40	M ²
4.08	ESCALERA METALICA	1.00	PA
4.09	RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12m 3/8"@0.25m AD	1.00	PA
4.10	LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - 1:2:4 CON LIGADORA	1.44	M ²
4.11	ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION)	1.00	PA
5.00	VARIOS.		



Joselin Rodríguez

00

5.01	LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE 3 POZOS NUEVOS DE 1.20MT X 1.20MT HA E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - 1:2:4 CON LIGADORA	4.32	M ²
5.02	TAPAS DE TOLA SOLDADA PARA TUBERIA DE POZO (SUMINISTROS Y COLOCACION)	2.00	UD
5.03	REPARACION DE VALVULA DE 16" EN TANQUE DE DISTRIBUCION	1.00	PA
5.04	VALVULA DE 8" VASTAGO FIJO CON VOLANTA EN TANQUE DE DISTRIBUCION (SUMINISTROS Y COLOCACION)	1.00	UD
6.00	TRABAJOS EN SISTEMA DE CLORACION.		
6.10	TUBERIAS SISTEMA DE CLORACION		
6.10.01	REPLANTEO	58.50	ML
6.10.02	TUBERIA DE 1 1/2" SCH-40 + 5% POR CAMPANA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	61.43	ML
6.10.03	EXCAVACION CON EQUIPO	36.86	M ³
6.10.04	ASIENTO DE ARENA	3.51	M ³
6.10.05	RELLENO COMPACTADO	31.68	M ³
6.20	ACOMETIDA DE SISTEMA DE CLORACION		
6.20.01	REPLANTEO	58.50	ML
6.20.02	TUBERIA DE 1" SDR-26 PARA ACOMETIDA SISTEMA DE CLORACION + 5% POR CAMPANA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	61.43	ML
6.20.03	EXCAVACION CON EQUIPO	19.89	M ³
6.20.04	ASIENTO DE ARENA	2.34	M ³
6.20.05	RELLENO COMPACTADO	16.67	M ³
6.30	SISTEMA DE DESINFECCION ULTRAVIOLETA		
6.30.01	CLORADOR DE 0 A 50 LIBRAS POR DÍAS, CON REGULADOR DE CLORO GAS POR VACÍO PARA SER MONTADO DIRECTAMENTE EN CILINDRO DE 2,000 LIBRAS, CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	1.00	UD.
6.30.02	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL CON IMPULSORES Y CÁMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE BOMBEO 15 A 25 GPM CONTRA 160 PIES. ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 HP/208-230-460 V/ 3PH/ 60HZ/TEFC. SUCCIÓN Y DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS ANSI 250LB. MOTOR SELLADO (TEFC) Y CARCASA EN ACERO INOXIDABLE (LA BOMBA COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE).	1.00	UD.
6.30.03	VÁLVULA DE BOLA TIPO CHEQUE, PLATILLADA. NORMA ANSI B16.150.	1.00	UD.



Yoselin Rodríguez

6.30.04	MATERIALES VARIOS MISCELÁNEOS	1.00	UD.	0012
6.30.05	PLATILLOS DE 6" PARA SOLDAR	2.00	UD.	
6.30.06	MANO DE OBRA SISTEMA DE DESINFECCION	1.00	PA	
B	TRABAJOS ELECTROMECHANICOS ACUEDUCTO DE MUÑOZ.			
1.00	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION			
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE	3.00	UD.	
1.02	BASE PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR	1.00	UD.	
1.03	USO DE GRUA PARA SUBIDA DE TRANSFORMADORES	1.00	UD.	
1.04	ALAMBRE AAAC #2/0	1,560.00	UD.	
1.05	POSTE DE HAV-500 DAN-12	2.00	UD.	
1.06	ESTRUCTURA MT-307	2.00	UD.	
1.07	ESTRUCTURA MT-105	2.00	UD.	
1.08	ESTRUCTURA FI-BT	3.00	UD.	
1.09	ESTRUCTURA PR-202/C	1.00	UD.	
1.10	ESTRUCTURA HA-100B	2.00	UD.	
1.11	ESTRUCTURA PR-101	2.00	UD.	
1.12	FUSIBLE DE 7 AMPERIOS	3.00	UD.	
1.13	HOYOS PARA VIENTOS Y POSTES	4.00	UD.	
1.14	INSTALACION DE POSTES	2.00	UD.	
1.15	MANO DE OBRA	1.00	UD.	
1.16	ALIMENTADOR DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES A ECB	100.00	PIE	
1.17	ENCLOSURE BREAKER	1.00	UD.	
1.18	ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE A CCM	20.00	PIE	
1.19	CENTRO DE CONTROLES DE LAS MOTOBOMBAS CCM	1.00	UD.	
2.00	ACUEDUCTO MUÑOZ POZO-1.			
2.01	MOTOBOMBA VERTICAL DE 400GPM Y 145 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor de 20HP WP1, Cabezal de Descarga, 60pie de Columna de 8", Cuerpo de Tazones DE 8 pulgs. de diámetro, ejes, guías y Colador Cónico de 8")	1.00	UD.	
2.02	PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR	4.00	UD.	
2.03	PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR	2.00	UD.	
2.04	VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150	1.00	UD.	
2.05	VALVULA DE 3" PLATILLADA	1.00	UD.	
2.06	VALVULA CHEQUE DE 8", PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD.	
2.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD.	
2.08	VALVULA DE AIRE DE 2	1.00	UD.	

Yoselin Rodriguez

00124

2.09	JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPOTADA)	1.00	UD.
2.10	TUBERIA DE 8"x1/4"x20'	0.35	UD.
2.11	TORNILLOS DE 5/8x3" CON SU TUERCA	8.00	UD.
2.12	TUBERIA DE 3"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD.
2.13	MANOMETRIA	1.00	UD.
2.14	MANO DE OBRA	1.00	PA
2.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO No1	200.00	PIE
3.00	ACUEDUCTO MUÑOZ POZO-4.		
3.01	MOTOBOMBA VERTICAL DE 400GPM Y 145 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor de 20HP WP1, Cabezal de Descarga, 60pie de Columna de 8", Cuerpo de Tazones DE 8 pulgs. de diámetro, ejes, guías y Colador Conico de 8")	1.00	UD.
3.02	PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR	4.00	UD.
3.03	PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR	2.00	UD.
3.04	VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150	1.00	UD.
3.05	VALVULA DE 3" PLATILLADA	1.00	UD.
3.06	VALVULA CHEQUE DE 8", PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD.
3.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD.
3.08	VALVULA DE AIRE DE Ø2"	1.00	UD.
3.09	JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPOTADA)	1.00	UD.
3.10	TUBERIA DE 8"x1/4"x20'	0.35	UD.
3.11	TORNILLOS DE 5/8x3" CON SUS TUERCAS	8.00	UD.
3.12	TUBERIA DE 3"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD.
3.13	MANOMETRIA	1.00	UD.
3.14	MANO DE OBRA	1.00	PA
3.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO No. 4	130.00	PIE
4.00	ACUEDUCTO MUÑOZ POZO-2.		
4.01	MOTOBOMBA VERTICAL DE 350GPM Y 145 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor de 20HP WP1, Cabezal de Descarga, 60pie de Columna de 6", Cuerpo de Tazones DE 6 pulgs de diámetro, ejes, guías y Colador Cónico de 6").	1.00	UD.
4.02	PLATILLOS DE 6" PARA SOLDAR	4.00	UD.
4.03	PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR	2.00	UD.
4.04	VALVULA DE 6" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150	1.00	UD.
4.05	VALVULA DE 3" PLATILLADA	1.00	UD.
4.06	VALVULA CHEQUE DE 6", PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD.

Yoselin Rodriguez

4.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD.	00125
4.08	VALVULA DE AIRE DE 2	1.00	UD.	
4.09	JUNTA DE METAL DE 6" PARA UNION DE TUBERIA (IMPOTADA)	1.00	UD.	
4.10	TUBERIA DE 6"x1/4"x20'	0.35	UD.	
4.11	TORNILLOS DE 5/8x3" CON SUS TUERCAS	8.00	UD.	
4.12	TUBERIA DE Ø3"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD.	
4.13	MANOMETRIA	1.00	UD.	
4.14	MANO DE OBRA	1.00	UD.	
4.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO No. 2	200.00	PA PIE	
5.00	ACUEDUCTO MUÑOZ POZO NUEVO N°1			
5.01	MOTOBOMBA VERTICAL DE 325GPM Y 145 PIE DE TDH, INCLUYE (Motor de 20HP WP1, Cabezal de Descarga, 60pie de Columna de 6", Cuerpo de Tazones DE 6 pulgs de diámetro, ejes, guías y Colador Cónico de 6")	1.00	UD.	
5.02	PLATILLOS DE 6" PARA SOLDAR	4.00	UD.	
5.03	PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR	2.00	UD.	
5.04	VALVULA DE 6" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150	1.00	UD.	
5.05	VALVULA DE 3" PLATILLADA	1.00	UD.	
5.06	VALVULA CHEQUE DE 6", PLATILLADA ANSI 150	1.00	UD.	
5.07	TORNILLOS DE 3/4x3" CON SUS TUERCAS	40.00	UD.	
5.08	VALVULA DE AIRE DE 2	1.00	UD.	
5.09	JUNTA DE METAL DE 6" PARA UNION DE TUBERIA (IMPOTADA)	1.00	UD.	
5.10	TUBERIA DE 6"x1/4"x20'	1.50	UD.	
5.11	TORNILLOS DE 5/8x3" CON SUS TUERCAS	8.00	UD.	
5.12	TUBERIA DE 3"x1/4"x20' DE ACERO PARA DESAGUE	0.50	UD.	
5.13	MANOMETRIA	1.00	UD.	
5.14	MANO DE OBRA	1.00	PA	
5.15	ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NUEVO No1	433.33	PIE	



SNCC.D.028



No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-CCC-LR-2019-0001
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA 21 de octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA

Página 1 de 10

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CORAAPLATA-CCC-LR-2019-0001

Descripción: EQUIPAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE VILLA MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA

Datos del Proveedor

Razón social: HIDROTEC, SRL

RNC: 122-00910-8

Nombre Comercial: HIDROTEC, SRL

Domicilio Comercial: SANTO DOMINGO, R.D.



Datos Generales del Contrato



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

21 de agosto de 2019

OFERTA ECONÓMICA

Página 1 de 6

NOMBRE DEL OFERENTE: HIDROTEC S.R.L.

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.01	Suministro de Bomba Vertical Tipo Turbina de 500GPM, 160 pie de TDH con Impulsor en Acero Inoxidable Fundido	UD.	1.00	\$ 799,134.62	\$ 143,844.23	\$ 942,978.85
1.02	Motor Eje Hueco WP1 de 30HP, 3F, 230/460 voltios	UD.	1.00	\$ 274,326.92	\$ 49,378.85	\$ 323,705.77
1.03	Arrancador Combinado Directo a Línea a 480 voltio Trifásico, con Monitor de fase para alto y bajo voltaje e inversión de fase	UD.	1.00	\$ 77,819.43	\$ 14,007.50	\$ 91,826.92
1.04	Eje en acero inoxidable 1-3/16" 416 SS superior de motor	UD.	1.00	\$ 26,442.31	\$ 4,759.62	\$ 31,201.92
1.05	Cabezal de descarga completo de 6"	UD.	1.00	\$ 76,923.08	\$ 13,846.15	\$ 90,769.23
1.06	Columna de acero de 6" con su coupling en secciones de 10'	UD.	7.00	\$ 12,115.38	\$ 2,180.77	\$ 14,296.15
1.07	Eje de acero inoxidable de 1-3/16" con su coupling en secciones de 10'	UD.	7.00	\$ 15,865.38	\$ 2,855.77	\$ 18,721.15
1.08	Guías acero inoxidable de 6"x1-3/16" con bushing de goma	UD.	8.00	\$ 8,750.00	\$ 1,575.00	\$ 10,325.00
1.09	Colador tipo canasta en acero inoxidable de 6"	UD.	1.00	\$ 8,653.85	\$ 1,557.69	\$ 10,211.54
1.10	Válvula tipo compuerta de vástago ascendente de 6" ANSI 150	UD.	1.00	\$ 35,167.46	\$ 6,330.14	\$ 41,497.61
1.11	Válvula hidráulica tipo antirretorno-limitadora de caudal-limitadora de presión Diámetro 6"	UD.	1.00	\$ 349,043.06	\$ 62,827.75	\$ 411,870.81

¹ Si aplica.² Si aplica.

/UR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



00002

1.12	Platillo 6" de Soldable	UD.	4.00	\$ 4,306.22	\$ 775.12	\$ 5,081.34
1.13	Tornillos de 3/4x3" con su Tuercas	UD.	32.00	\$ 182.47	\$ 32.84	\$ 215.31
1.14	Válvula de Aire de 2"	UD.	1.00	\$ 7,177.03	\$ 1,291.87	\$ 8,468.90
1.15	Junta metálica de 6" Importada	UD.	1.00	\$ 6,220.10	\$ 1,119.62	\$ 7,339.71
1.16	Suministro de Válvula de 3" Platillada Vástago Ascendente ANSI 150 para Desagüe	UD.	1.00	\$ 21,052.63	\$ 3,789.47	\$ 24,842.11
1.17	Suministro de Plantillo Para soldar de 3"	UD.	2.00	\$ 2,108.51	\$ 379.53	\$ 2,488.04
1.18	Tubo de Acero de 3" x 20' para Desagüe	UD.	0.50	\$ 11,961.72	\$ 2,153.11	\$ 14,114.83
1.19	Suministro de Tornillo en Acero Galvanizado de 5/8" x 2 1/2" con su tuerca	UD.	8.00	\$ 121.64	\$ 21.90	\$ 143.54
2.00	VILLA MONTELLANO POZO-2	-	-	-	-	-
2.01	Suministro de Bomba Vertical Tipo Turbina de 325GPM, 160 pie de TDH con Impulsor en Acero Inoxidable Fundido	UD.	1.00	\$ 472,692.31	\$ 85,084.62	\$ 557,776.92
2.02	Motor Eje Hueco WP1 de 20HP, 3F, 230/460 voltios	UD.	1.00	\$ 235,673.08	\$ 42,421.15	\$ 278,094.23
2.03	Arrancador Combinado Directo a Linea a 480 voltio Trifásico, con Monitor de fase para alto y bajo voltaje e inversión de fase	UD.	1.00	\$ 77,819.43	\$ 14,007.50	\$ 91,826.92
2.04	Eje de acero inoxidable 1-3/16" 416 SS superior de motor	UD.	1.00	\$ 26,442.31	\$ 4,759.62	\$ 31,201.92
2.05	Cabezal de descarga completo de 6"	UD.	1.00	\$ 76,923.08	\$ 13,846.15	\$ 90,769.23
2.06	Columna de acero de 6" con su coupling en secciones de 10'	UD.	6.00	\$ 12,115.38	\$ 2,180.77	\$ 14,296.15
2.07	Columna de acero de 6" con su coupling en secciones de 3'	PIE	3.00	\$ 1,346.15	\$ 242.31	\$ 1,588.46
2.08	Eje de acero inoxidable de 1-3/16" con su coupling en secciones de 10'	UD.	6.00	\$ 15,865.38	\$ 2,855.77	\$ 18,721.15
2.09	Eje de acero inoxidable de 1-3/16" con su coupling en secciones de 3'	PIE	3.00	\$ 1,763.36	\$ 317.41	\$ 2,080.77

JUR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



00003

2.10	Guías acero inoxidable de 6"x1-3/16" con bushing de goma	UD.	7.00	\$ 8,750.00	\$ 1,575.00	\$ 10,325.00
2.11	Colador tipo canasta en acero inoxidable de 6"	UD.	1.00	\$ 8,653.85	\$ 1,557.69	\$ 10,211.54
2.12	Válvula tipo compuerta de vástago ascendente de 6" ANSI 150	UD.	1.00	\$ 35,167.46	\$ 6,330.14	\$ 41,497.61
2.13	Válvula hidráulica tipo antirretorno-limitadora de caudal-limitadora de presión Diámetro 6"	UD.	1.00	\$ 349,043.06	\$ 62,827.75	\$ 411,870.81
2.14	Platillo 6" de Soldable	UD.	4.00	\$ 4,306.22	\$ 775.12	\$ 5,081.34
2.15	Tornillos de 3/4x3" con su Tuercas	UD.	32.00	\$ 182.47	\$ 32.84	\$ 215.31
2.16	Válvula de Aire de 2"	UD.	1.00	\$ 7,177.03	\$ 1,291.87	\$ 8,468.90
2.17	Junta metálica de 6" Importada	UD.	1.00	\$ 6,220.10	\$ 1,119.62	\$ 7,339.71
2.18	Suministro de Válvula de 3" Platillada Vástago Ascendente ANSI 150 para Desagüe	UD.	1.00	\$ 21,052.63	\$ 3,789.47	\$ 24,842.11
2.19	Suministro de Plantillo Para soldar de 3"	UD.	2.00	\$ 2,108.51	\$ 379.53	\$ 2,488.04
2.20	Tubo de Acero de 3" x 20' para Desagüe	UD.	0.50	\$ 11,961.72	\$ 2,153.11	\$ 14,114.83
2.21	Suministro de Tornillo en Acero Galvanizado de 5/8" x 2 1/2" con su tuerca	UD.	8.00	\$ 121.64	\$ 21.90	\$ 143.54
3.00	VILLA MONTELLANO POZO-3	-	-	-	-	-
3.01	Suministro de Bomba Vertical Tipo Turbina de 325GPM, 160 pie de TDH con Impulsor en Acero Inoxidable Fundido	UD.	1.00	\$ 472,692.31	\$ 85,084.62	\$ 557,776.92
3.02	Motor Eje Hueco WP1 de 20HP, 3F, 230/460 voltios	UD.	1.00	\$ 235,673.08	\$ 42,421.15	\$ 278,094.23
3.03	Arrancador Combinado Directo a Línea a 480 voltio Trifásico, con Monitor de fase para alto y bajo voltaje e inversión de fase	UD.	1.00	\$ 77,819.43	\$ 14,007.50	\$ 91,826.92
3.04	Eje en acero inoxidable 1-3/16" 416 SS superior de motor	UD.	1.00	\$ 26,442.31	\$ 4,759.62	\$ 31,201.92
3.05	Cabezal de descarga completo de 6"	UD.	1.00	\$ 76,923.08	\$ 13,846.15	\$ 90,769.23

/UR.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



00004

3.06	Columna de acero de 6" con su coupling en secciones de 10'	UD.	7.00	\$ 12,115.38	\$ 2,180.77	\$ 14,296.15
3.07	Eje de acero inoxidable de 1-3/16" con su coupling en secciones de 10'	UD.	7.00	\$ 15,865.38	\$ 2,855.77	\$ 18,721.15
3.08	Guías acero inoxidable de 6"x1-3/16" con bushing de goma	UD.	8.00	\$ 8,750.00	\$ 1,575.00	\$ 10,325.00
3.09	Colador tipo canasta en acero inoxidable de 6"	UD.	1.00	\$ 8,653.85	\$ 1,557.69	\$ 10,211.54
3.10	Válvula tipo compuerta de vástago ascendente de 6" ANSI 150	UD.	1.00	\$ 35,167.46	\$ 6,330.14	\$ 41,497.61
3.11	Válvula hidráulica tipo antirretorno-limitadora de caudal-limitadora de presión Diámetro 6"	UD.	1.00	\$ 349,043.06	\$ 62,827.75	\$ 411,870.81
3.12	Platillo 6" de Soldable	UD.	4.00	\$ 4,306.22	\$ 775.12	\$ 5,081.34
3.13	Tomillos de 3/4x3" con su Tuercas	UD.	32.00	\$ 182.47	\$ 32.84	\$ 215.31
3.14	Válvula de Aire de 2"	UD.	1.00	\$ 7,177.03	\$ 1,291.87	\$ 8,468.90
3.15	Junta metálica de 6" Importada	UD.	1.00	\$ 6,220.10	\$ 1,119.62	\$ 7,339.71
3.16	Suministro de Válvula de 3" Platillada Vástago Ascendente ANSI 150 para Desagüe	UD.	1.00	\$ 21,052.63	\$ 3,789.47	\$ 24,842.11
3.17	Suministro de Plantillo Para soldar de 3"	UD.	2.00	\$ 2,108.51	\$ 379.53	\$ 2,488.04
3.18	Tubo de Acero de 3"x20' para Desagüe	UD.	0.50	\$ 11,961.72	\$ 2,153.11	\$ 14,114.83
3.19	Suministro de Tornillo en Acero Galvanizado de 5/8"x21/2" con su tuerca	UD.	8.00	\$ 121.64	\$ 21.90	\$ 143.54
4.00	SISTEMA DE DESINFECCION	-	-	-	-	-
4.01	Clorador de 0 a 25 libras por días, con Regulador de Cloro Gas por Vacío para ser montado directamente en Cilindro de 150 Libras, con todos los accesorios para su instalación	UD.	1.00	\$ 79,246.99	\$ 14,264.46	\$ 93,511.45



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



UR.02.2011

00005

4.02	Electrobomba Centrífuga vertical, con impulsores y cámaras intermedias en acero inoxidable, con capacidad de bombeo 15 a 25 GPM contra 160 pies. Acoplada a Motor Eléctrico de 2 HP/ 208-230-460 V/ 3PH/ 60Hz/TEFC. Succión y descarga bridada en 1 1/4 pulgadas ANSI 250LB. Motor sellado (TEFC) y Carcasa en acero inoxidable (la bomba completa en acero inoxidable)	UD.	1.00	\$ 30,264.42	\$ 5,447.60	\$ 35,712.02
4.03	Sistema de tratamiento de esterilización Ultravioleta para flujo 250-500 GPM en línea. Carcaza en acero inoxidable potencia de 720 W 220/240VAC 1 FASE Conexión Platillada de 6". Completa con todos sus componentes.	UD.	1.00	\$ 384,017.31	\$ 69,123.12	\$ 453,140.42
4.04	Platillo 6" de Soldable	UD.	2.00	\$ 4,306.22	\$ 775.12	\$ 5,081.34
4.05	Válvula de bola tipo cheque, Platillada. Norma ANSI B16.150.	UD.	1.00	\$ 10,325.20	\$ 1,858.54	\$ 12,183.73
4.06	Materiales Varios misceláneos	UD.	1.00	\$ 5,508.47	\$ 991.53	\$ 6,500.00
5.00	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION					
5.01	Suministro e instalación transformadores de 3*15kva 7200/12400-240/480v, en poste	UD.	3.00	\$ 29,542.37	\$ 5,317.63	\$ 34,860.00
5.02	Base para soporte de transformador	UD.	1.00	\$ 7,563.56	\$ 1,361.44	\$ 8,925.00
5.03	Suministro y colocación de poste de hav-500 dan-12	UD.	1.00	\$ 23,135.59	\$ 4,164.41	\$ 27,300.00
5.04	Estructura mt-307	UD.	2.00	\$ 16,363.98	\$ 2,945.52	\$ 19,309.50
5.05	Estructura pr-202/c	UD.	1.00	\$ 24,799.90	\$ 4,463.98	\$ 29,263.88



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



IUR.02.2011

00006

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD \$6,942,431.60
Valor total de la oferta en letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS DE PESOS DOMINICANOS

ING. TEODORO CASTRO TEJEDA, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
HIDROTEC S.R.L.

Firma

Teodoro Castro Tejeda

19/08 /2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR.02.2011

