CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
RNC 40505171-1
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

FICHA TECNICA

REPARACION DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DEL SISTEMA DE SANEMIENTO Y MOTORES ELECTRICO DE SISTEMA AGUA POTABLE DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

I ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
	ACTIVIDADES A REALIZAR			
1.0	REPARACION MOTOBOMBA DE 85HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM. ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 3319 Y 3311, ARMADO DEL EQUIPO	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo Manolo Tavarez Justo**
2.0	REPARACION MOTOBOMBA DE 85HP, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM. ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, ARMADO DEL EQUIPO	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo Manolo Tavarez Justo**
3.0	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 5HP A 230/460 VOLTIOS, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6307 Y 6206, ADEMAS DE DOS (2) CAPACITORES	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo Los Castillos**
4.0	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 3HP A 115/230 VOLTIOS, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO 6205, Y SWITCH CENTRIFUGO	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo Alto de Chila**
5.0	REPARACION MOTOBOMBA DE 60 P, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM. ELEMENTOS A CONSIDERAR: MECANIZACION DE LA VOLUTA, CONSTRUIR PLATILLO, RELLENAR Y RETOFICAR IMPULSOR			**Corresponde a estacion de bombeo Malecon**
6.0	REPARACION MOTOBOMBA DE 60 P, A 480V, TRIFASICA, A 1775 RPM. ELEMENTOS A CONSIDERAR: LAVADO DE CUERPO DE MOTOBOMBA, DESARME Y EXTRACION DEVANADO, REBOBINADO DEL MOTOR, RECONSTRUCCION DE SELLO, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 3314 Y 3308, ARMADO DEL EQUIPO	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo Malecon**

PUERTO PLATA CORAAPPLATA DIRECCION GENERAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
6.0	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE 25HP A 230/460 VOLTIOS,TRIFASICO, SUMINSTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS 6310 Y 7310	1	UD	**Corresponde a estacion de bombeo del Acueducto de Los Pilones**

PUERTO PLATA
DIRECCION GENERAL
CORAAPPLATA