



No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-DAF-CM-2019-0024
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 6

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

12 de diciembre de 2019

No. Solicitud: **N/A**

Objeto de la compra: **REPARACIONES DE AVERIAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA**

Rubro: **23170000, MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA TALLERES**

Planificada: No



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
ALTAMIRA							
01	23171801	2.7.2.1.01	EXTRACCION DE TUBERIA DE 12'' EN ACERO	ML	96.00	60.00	5,760.00
02	23171801	2.7.2.1.01	AVERIA EN TUBERIA DE 12'' DE ACERO	PA	10.00	8,000.00	80,000.00
03	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE TUBERIA DE 12'' ACERO	ML	96.00	683.31	65,597.76
04	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 2MX1MX12M	M3	24.00	250.00	6,000.00
05	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 30MX1MX0.80M	M3	24.00	250.00	6,000.00
06	23171801	2.7.2.1.01	TAPADO ZANJA	M3	48.00	125.00	6,000.00
07	23171801	2.7.2.1.01	PINTURA EXPOXICA Y COLOCACION DE PLASTICO	M2	90.24	296.88	26,790.45
08	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 4''	UD	1.00	585.34	585.34
09	23171801	2.7.2.1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE DE 2''	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
10	23171801	2.7.2.1.01	DESCUBRIR DESAGUE 3MX1.3MX3M	M3	11.70	250.00	2,925.00
11	23171801	2.7.2.1.01	JUNTA DRESSER DE PVC DE 4''	UD	2.00	824.30	1,648.60
12	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00
LUPERON							


¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

CSR

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

13	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 4''	UD	2.00	585.34	1,170.68
14	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	M3	2.25	250.00	562.50
15	23171801	2.7.2.1.01	COLACACION DE VALVULAS DE 3''	UD	1.00	451.92	451.92
16	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 3''Y EXCAVACION DE 1M*1*0.80	PA	1.00	750.00	750.00
17	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 12'' PLATILLADA	UD	1.00	1,456.92	1,456.92
18	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE UNA TEE DE 12'' A 6''	UD	1.00	3,500.00	3,500.00
19	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE 1 REDUCCION DE 6'' A 3'' EN ACERO	UD	1.00	1,800.00	1,800.00
20	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE TUBOS PVC DE 6'' Y EXCAVACION 1M80	UD	1.00	4,900.00	4,900.00
21	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 3'', CON EXCAVACION DE 1M*80	UD	1.00	600.00	600.00
22	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	M3	2.25	250.00	562.50
23	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 1M180, ENTAPONAMIENTO EN LINEA DE 4''	M3	1.80	250.00	450.00
24	23171801	2.7.2.1.01	DESENTAPONAMIENTO EN LINEA DE 4'' CON 1M*1*80	UD	1.00	750.00	750.00
25	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 1M180, PARA ENTAPONAR LINEA DE 4''	M3	1.80	250.00	450.00
26	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 4'', CON EXCAVACION DE 1M*1*80	UD	1.00	800.00	800.00
27	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE 3'', CON EXCAVACION DE 1M*1*80	UD	1.00	600.00	600.00
28	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00
BARRANCON							
29	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION LINEA DE 8''	UD	11.00	5,500.00	60,500.00
30	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION LINEA 6''	UD	24.00	4,000.00	96,000.00
31	23171801	2.7.2.1.01	SUMINISTRO JUNTAS DE 6''	UD	4.00	1,400.00	5,600.00
32	23171801	2.7.2.1.01	TUBO DE 6 PVC DE PRESION	UD	1.00	4,615.00	4,615.00
33	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULAS DE 8'', PLATILLADA POZO #01	UD	2.00	1,060.95	2,121.90
34	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	M3	2.25	250.00	562.50
35	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00
36	23171801	2.7.2.1.01	TAPADO ZANJA	M3	2.25	125.00	281.25
EL ESTRECHO							
37	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION LINEA 8''	UD	2.00	5,500.00	11,000.00
38	23171801	2.7.2.1.01	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER	UD	2.00	1,750.00	3,500.00
39	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	M3	2.50	250.00	625.00
40	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CSR



41	23171801	2.7.2.1.01	TAPADO ZANJA	M3	2.50	125.00	312.50
			LA ESCALERETA				
42	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION DE LINEA DE 6'' EN HIERRO FUNDIDO	UD	1.00	4,000.00	4,000.00
43	23171801	2.7.2.1.01	JUNTAS DE 6'' DOBLE TIRO	UD	2.00	2,500.00	5,000.00
44	23171801	2.7.2.1.01	TUBO PVC DE 6''	P	3.00	236.00	708.00
45	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION DE 2M-1.50*2.80	M3	8.40	250.00	2,100.00
46	23171801	2.7.2.1.01	TAPADO ZANJA	M3	8.40	125.00	1,050.00
47	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00
			CERRO DE NAVAS				
48	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION LINEA DE 3''	UD	1.00	1,800.00	1,800.00
49	23171801	2.7.2.1.01	REPARACION LINEA DE 6''	UD	1.00	4,000.00	4,000.00
50	23171801	2.7.2.1.01	EXCAVACION DE 2M*1.50*2.80	M3	8.40	250.00	2,100.00
51	23171801	2.7.2.1.01	COLOCACION DE VALVULA DE AIRE	PA	1.00	800.00	800.00
52	23171801	2.7.2.1.01	TAPADO DE ZANJA	M3	8.40	125.00	1,050.00
53	23171801	2.7.2.1.01	ACHIQUE	UD	1.00	2,000.00	2,000.00
						SUB-TOTAL	442,137.82
						ITBIS	34,133.03
						TOTAL, GENERAL	476,270.85



Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ALTAMIRA		
01	EXTRACCION DE TUBERIA DE 12'' EN ACERO	96.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
02	AVERIA EN TUBERIA DE 12'' DE ACERO	10.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
03	COLOCACION DE TUBERIA DE 12'' ACERO	96.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
04	EXCAVACION 2MX1MX12M	24.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
05	EXCAVACION 30MX1MX0.80M	24.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
06	TAPADO ZANJA	48.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
07	PINTURA EXPOXICA Y COLOCACION DE PLASTICO	90.24	31 DE DICIEMBRE DEL 2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

RSR

08	COLOCACION DE VALVULA DE 4''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE DE 2''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
10	DESCUBRIR DESAGUE 3MX1.3MX3M	11.70	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
11	JUNTA DRESSER DE PVC DE 4''	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
12	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
LUPERON			
13	COLOCACION DE VALVULA DE 4''	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
14	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	2.25	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
15	COLACACION DE VALVULAS DE 3''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
16	COLOCACION DE VALVULA DE 3'' Y EXCAVACION DE 1M*1*0.80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
17	COLOCACION DE VALVULA DE 12'' PLATILLADA	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
18	COLOCACION DE UNA TEE DE 12'' A 6''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
19	COLOCACION DE 1 REDUCCION DE 6'' A 3'' EN ACERO	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
20	COLOCACION DE TUBOS PVC DE 6'' Y EXCAVACION 1M80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
21	COLOCACION DE VALVULA DE 3'', CON EXCAVACION DE 1M*80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
22	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	2.25	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
23	EXCAVACION 1M180, ENTAPONAMIENTO EN LINEA DE 4''	1.80	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
24	DESENTAPONAMIENTO EN LINEA DE 4'' CON 1M*1*80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
25	EXCAVACION 1M180, PARA ENTAPONAR LINEA DE 4''	1.80	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
26	COLOCACION DE VALVULA DE 4'', CON EXCAVACION DE 1M*1*80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
27	COLOCACION DE VALVULA DE 3'', CON EXCAVACION DE 1M*1*80	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
28	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
BARRANCON			
29	REPARACION LINEA DE 8''	11.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

252

30	REPARACION LINEA 6''	24.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
31	SUMINISTRO JUNTAS DE 6''	4.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
32	TUBO DE 6 PVC DE PRESION	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
33	COLOCACION DE VALVULAS DE 8'', PLATILLADA POZO #01	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
34	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	2.25	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
35	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
36	TAPADO ZANJA	2.25	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EL ESTRECHO			
37	REPARACION LINEA 8''	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
38	SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
39	EXCAVACION 2.25*1.00*1.00	2.50	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
40	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
41	TAPADO ZANJA	2.50	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
LA ESCALERETA			
42	REPARACION DE LINEA DE 6'' EN HIERRO FUNDIDO	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
43	JUNTAS DE 6'' DOBLE TIRO	2.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
44	TUBO PVC DE 6''	3.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
45	EXCAVACION DE 2M-1.50*2.80	8.40	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
46	TAPADO ZANJA	8.40	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
47	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CERRO DE NAVAS			
48	REPARACION LINEA DE 3''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
49	REPARACION LINEA DE 6''	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
50	EXCAVACION DE 2M*1.50*2.80	8.40	31 DE DICIEMBRE DEL 2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

CSR

51	COLOCACION DE VALVULA DE AIRE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
52	TAPADO DE ZANJA	8.40	31 DE DICIEMBRE DEL 2019
53	ACHIQUE	1.00	31 DE DICIEMBRE DEL 2019


LIC. CARLOS J. RODRIGUEZ CESPEDES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino