CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CORAAPPLATA
RNC 40505171-1
"Año del Fomento de las Exportaciones"

FICHA TECNICA

REHABILITACION, PERFORACION, LIMPIEZA Y AFORO DE POZOS EN LOS ACUEDUCTOS DE BARRANCON Y CANDELON, MUNICIPIO LUPERON, PUERTO PLATA

I ESPECIFICACIONES TECNICAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
	ACTIVIDADES A REALIZAR			
1.0	PERFORACION POZO DE 12" ACERO	160	PL	
2.0	HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO	160	PL	
3.0	RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA DE 12"	140	PL	
4.0	SUMINISTRO DE ZAPATA	2	UD	
5.0	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8	160	UD	
6.0	PROEBA DE AFORO DE 24 HORAS	2	UD	
7.0	ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUAS	2	UD	
8.0	LIMPIEZA DE POZOS ACERO 12" EXISTENTES	2	UD	
9.0	DESARROLLO DE POZOS EXISTENTES POR PISTONEO, PARA LIMPIEZA DE LAS ESCORIAS DE LAS RANURAS	2	UD	
10.0	PROEBA DE AFORO DE POZOS EXISTENTES DE 24 HORAS	2	UD	
11.0	ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DE AGUAS DE POZOS EXISTENTES	2	UD	
12.0	PARA CADA ACTIVIDAD EL O LOS OFERENTES DEBERAN PREPARAR UN INFORME	2	UD	

PUERTO PLATA
DIRECCION GENERAL
CORAAPPLATA