SNCC.D.027

No. EXPEDIENTE
CORAAPPLATA-CP-015-2018
No. DOCUMENTO

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

26 de diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CP-015-2018**

Descripción: **ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y PANELES PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LUPERON PROVINCIA DE PUERTO PLATA**

Datos del Proveedor

Razón social: **HIDROTEC, SRL** RNC: **122009108**

Nombre Comercial: **HIDROTEC, SRL**

Domicilio Comercial: **AVENIDA NUÑEZ DE CACERES, SANTO DOMINGO.R.D.**

Tel: ----

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **SI**

Modalidad de pago: **20 % CON LA ORDEN DE COMPRA, EQUIVALENTE A RD$689,936.56 Y UN 80%, RD$2,759,746.24 DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA**

Total: **RD$ 3,449,682.80**

Detalle

Item	Código[1]	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
01	40151513	SUMINISTRO DE BOMBA DE 640 GPM Y 311' DE TDH, 1770 RPM, CON LOS IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE 304SS Y TAZONES EN HIERRO FUNDIDO	1	UNIDAD	654,133.00	554,350.00	554,350.00	99,783.00	554,350.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.10.2012

02	40151513	SUMINISTRO DE BOMBA DE 400 GPMY 150' DE TDH, 1770 RPM, CON LOS IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE 304SS Y TAZONES EN HIERRO FUNDIDO	1	UNIDAD	294,528.00	249,600.00	249,600.00	44,928.00	249,600.00
03	40151513	MOTOR DE 75 HP, 230/460 VOLTIO, 1800 RPM, 60 HZ, 3F, PARA SER USADO EN EL EXTERIOR (USADO BAJO LLUVIA Y CICLONES)	1	UNIDAD	714,844.00	605,800.00	605,800.00	109,044.00	605,800.00
04	40151513	MOTOR DE 25 HP, 230/460 VOLTIO, 1800 RPM, 60 HZ, 3F, PARA SER USADO EN EL EXTERIOR (USADO BAJO LLUVIA Y CICLONES)	1	UNIDAD	288,923.00	244,850.00	244,850.00	44,073.00	244,850.00
05	40151513	COLUMNA DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO (ESTAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN COLUMNAS DE 10 PIES CON SU COUPLING)	76	MTRS	457,368.00	387,600.00	387,600.00	69,768.00	387,600.00
06	40151513	EJE EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1 3/16, (CONFECCIONADO A 10 PIES Y CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y DEBE INCLUIR LOS COUPLING EN ACERO INOXIDABLE 416SS)	29	MTRS	180,339.40	152,830.00	152,830.00	27,509.40	152,830.00
07	40151513	EJE EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1 1/4, (CONFECCIONADO	18	MTRS	111,722.40	94,680.00	94,680.00	17,042.40	94,680.00

PUERTO PLATA CORAAPLATA DIRECCION GENERAL

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

		A 10 PIES Y CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y DEBE INCLUIR LOS COUPLING EN ACERO INOXIDABLE 416SS)							
08	40151513	EJE DE ACERO INOXIDABLE 416SS PARA EL MOTOR, CON SUS ROSCAS, TUERCA Y CUNA	2	UNIDAD	59,708.00	50,600.00	50,600.00	9,108.00	50,600.00
09	40151513	GUIAS PARA COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE Y CENTRO CON COUPLING DE GOMA PARA EJE DE 1 1/4"	6	UNIDAD	37,170.00	31,500.00	31,500.00	5,670.00	31,500.00
10	40151513	GUIAS PARA COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE Y CENTRO CON COUPLING DE GOMA PARA EJE DE 1 3/16"	9	UNIDAD	55,755.00	47,250.00	47,250.00	8,505.00	47,250.00
11	40151513	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 75 HP, A 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	1	UNIDAD	94,990.00	80,500.00	80,500.00	14,490.00	80,500.00
12	40151513	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 60 HP, A 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	2	UNIDAD	189,980.00	161,000.00	161,000.00	28,980.00	161,000.00
13	40151513	CABEZAL DE DESCARGA PARA LA ELCTROBOMBAS	2	UNIDAD	238,832.00	202,400.00	202,400.00	36,432.00	202,400.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

14	40151513	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 40 HP, 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	1	UNIDAD	71,390.00	60,500.00	60,500.00	10,890.00	60,500.00

Total S/ITBIS RD$	2,923,460.00
Total ITBIS RD$	526,222.80
Total RD$	3,449,682.80

PUERTO PLATA CORAAPPLATA DIRECCION GENERAL

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	SUMINISTRO DE BOMBA DE 640 GPM Y 311' DE TDH, 1770 RPM, CON LOS IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE 304SS Y TAZONES EN HIERRO FUNDIDO	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	1	27 DE DICIEMBRE 2018
02	SUMINISTRO DE BOMBA DE 400 GPMY 150' DE TDH, 1770 RPM, CON LOS IMPULSORES EN ACERO INOXIDABLE 304SS Y TAZONES EN HIERRO FUNDIDO	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	1	27 DE DICIEMBRE 2018
03	MOTOR DE 75 HP, 230/460 VOLTIO, 1800 RPM, 60 HZ, 3F, PARA SER USADO EN EL EXTERIOR (USADO BAJO LLUVIA Y CICLONES)	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	1	27 DE DICIEMBRE 2018
04	MOTOR DE 25 HP, 230/460 VOLTIO, 1800 RPM, 60 HZ, 3F, PARA SER USADO EN EL EXTERIOR (USADO BAJO LLUVIA Y CICLONES)	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	1	27 DE DICIEMBRE 2018
05	COLUMNA DE ACERO NEGRO DE 6'' DE DIAMETRO (ESTAS DEBEN SER CONFECCIONADAS EN COLUMNAS DE 10 PIES CON SU COUPLING)	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	76	27 DE DICIEMBRE 2018
06	EJE EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1 3/16, (CONFECCIONADO A 10 PIES Y CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y DEBE INCLUIR LOS COUPLING EN ACERO INOXIDABLE 416SS)	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	29	27 DE DICIEMBRE 2018
07	EJE EN ACERO INOXIDABLE 416SS DE 1 1/4, (CONFECCIONADO A 10 PIES Y CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS Y DEBE INCLUIR LOS COUPLING EN ACERO INOXIDABLE 416SS)	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.D.	18	27 DE DICIEMBRE 2018
08	EJE DE ACERO INOXIDABLE 416SS PARA EL MOTOR, CON SUS ROSCAS, TUERCA Y CUNA	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	2	27 DE DICIEMBRE 2018

C.S.R.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

09	GUIAS PARA COLUMNA DE 6'' DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE Y CENTRO CON COUPLING DE GOMA PARA EJE DE 1 1/4''	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	6	27 DE DICIEMBRE 2018
10	GUIAS PARA COLUMNA DE 6'' DE DIAMETRO EN ACERO INOXIDABLE Y CENTRO CON COUPLING DE GOMA PARA EJE DE 1 3/16''	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	9	27 DE DICIEMBRE 2018
11	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 75 HP, A 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	1	27 DE DICIEMBRE 2018
12	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 60 HP, A 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	2	27 DE DICIEMBRE 2018
13	CABEZAL DE DESCARGA PARA LA ELCTROBOMBAS	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	2	27 DE DICIEMBRE 2018
14	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 40 HP, 460 VOLTIOS, 3F, NEMA 3R, A TENSION REDUCIDA	ALMACENES DE CALLE/ VILLANUEVA, #44. PTO. PTA. R.	1	27 DE DICIEMBRE 2018

LIC. CARLOS JOSE RODRIGUEZ CESPEDES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

PUERTO PLATA · DIRECCIÓN GENERAL · CORAPPLATA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

/UR.10.2012