

PUERTO PLATA

27 DE JULIO DEL 2017

ATENCION

ING. JOSE ONESIMO REYES

DIRECTOR GENERAL CORAAPPLATA

DISTINGUIDO DIRECTOR:

Por medio de la presente, y atendiendo a su gentil invitación para participar como OFERENTE en un proceso de comparación de precios para la **CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS EN 4TO. NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION**, tenemos a bien presentarle nuestra propuesta de presupuesto, a los fines de que sea incluido en el proceso de código CORAAPPLATA – CP -007-2017 subido recientemente en la página web de Compras y Contrataciones para el Estado Dominicano. Cabe resaltar que las partidas, cantidades, longitudes, áreas y volúmenes fueron suministrado por la Institución Contrastante (CORAAPPLATA), dejando como parámetro de comparación todo lo relativo a precios.

Esperando que nuestra propuesta sea bien acogida

Queda de usted, muy atentamente



ING. CIVIL WILLIAM DEL ROSARIO A., MBA

CODIA 13933

CATA-CODIA #455-2002




NOMBRE: Ing. Civil William Del Rosario Almonte, Codia 13933
 OBRA: Construcción de Oficina en 4to Nivel para Ingeniería y Fiscalización
 INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata
 CODIGO: Coraaplata - CP - 007 - 2017
 MODALIDAD DE COMPRA: Comparación de precios
 FECHA: 27 /Julio/ 17



CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	P. U.	VALOR RDS
1.000	REQUERIMIENTOS GENERALES				
1.001	Andamios y Gindolas (Alquiler)	1.00	PA	25,000.00	\$25,000.00
1.002	Limpieza Continua y Final	1.00	PA	15,000.00	\$15,000.00
1.003	Movimiento Interno de Materiales	1.00	PA	22,000.00	\$22,000.00
1.004	Subida de materiales	1.00	PA	20,000.00	\$20,000.00
2.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.001	Demolicion de antepecho y area cerca de la escalera para colocar muros y columnas	47.84	ML	150.00	\$7,176.00
2.002	Picado de fino en área de fundación y Viga de fundación (Usar Pulidora)	1.00	PA	12,800.00	\$12,800.00
2.003	Picado de Corniza	44.63	mL	150.00	\$6,694.50
2.004	Bote de material demolicion y traslado	12.00	m3	350.00	\$4,200.00
2.005	Replanteo	138.72	m2	70.00	\$9,710.40
3.000	MUROS				
3.001	Muros de Bloques 6" SNP	25.22	m2	861.92	\$21,734.17
3.002	Muros de Bloques 8" SNP	95.72	m2	1,249.11	\$119,567.31
3.003	Anclaje de bastones de muros de Bloques y varillas de columnas con material Epoxico (bastones ϕ 3/8" @ 0.60mt)	1.00	PA	7,500.00	\$7,500.00
4.000	ESTRUCTURAS (HORMIGON ARMADO)				
4.001	Columnas Perimetrales "C2" (0,20x0,30)mt	2.69	m3	25,253.22	\$67,880.66
4.002	Columnas Interiores aisladas "CI" (0,30x0,30)mt	1.15	m3	24,344.92	\$28,045.35
4.003	Vigas Perimetrales (Fundacion) (0,20x0,20)mt	1.91	m3	21,413.51	\$40,976.90
4.004	Vigas Interiores (Fundacion) (0,50x0,20)mt	4.50	m3	21,232.00	\$95,628.93
4.005	Viga Dintel Corrido (0,20x0,30)mt	2.87	m3	24,177.11	\$69,397.98
4.006	Vigas Perimetrales e Interiores Coronacion (0,20x0,40)mt	7.56	m3	21,753.40	\$164,420.90
4.007	Losa de piso aligerada con paja de arroz y/o hielo seco, con un toping de hormigon con malla electrosoldada de (0,20x0,20)mt, 10 Cm de Hormigon y 10 Cm de material aligerado.	25.71	m3	5,490.00	\$141,158.00
4.008	Baden en techo existente para canalizar el agua pluviar	1.00	PA	10,000.00	\$10,000.00
5.000	TERMINACIONES DE SUPERFICIE				
5.001	Pañete Liso Interior	120.94	m2	244.69	\$29,592.32
5.002	Pañete Liso Exterior	95.72	m2	271.30	\$25,969.38
5.003	Fraguache	4.04	m2	74.80	\$302.19
5.004	Cantos	67.20	ml	80.51	\$5,410.27
5.005	Mochetas	64.50	ml	161.02	\$10,385.79
5.006	Retalles en ventanas	42.02	ml	150.00	\$6,303.00
6.000	TERMINACIONES DE PISO				
6.001	Ceramica de Piso	122.06	m2	1,075.29	\$131,249.90
6.002	Ceramica de Piso (Baños)	6.05	m2	1,075.29	\$6,505.50
6.003	Zocalo de Ceramica en Piso	127.13	ml	445.70	\$56,661.84
7.000	ESTRUCTURA METAL PARA TECHO				
7.001	3 Porticos con Vigas W10x4x12, Correas 2"x6", aluzinc calibre sin aislante y Placas de asientos con pernos	166.02	m2	2,700.00	\$448,254.00
8.000	REVESTIMIENTOS Y TOPES				
8.001	Ceramica Blanca Mate 25x20 (Baños)	23.02	m2	1,140.55	\$26,255.46
8.002	Ceramica de Color 15x15 (Cocina)	4.03	m2	1,140.55	\$4,596.42
8.003	Tope de Marmolite Natural Chino (0.60mt*2.22mt) para meseta de cocina más fregadero	1.00	PA	17,500.00	\$17,500.00
8.004	Cenefas para baños	5.89	mL	750.00	\$4,417.50
8.005	Cenefas para cocina	4.03	mL	750.00	\$3,022.50
9.000	DIVISIONES				
9.001	Paredes de division en sheetrock	7.54	m2	1,250.00	\$9,425.00
9.002	Paredes flotantes con Cristal templado de 3/8	413.00	p2	450.00	\$185,850.00
9.003	Techo en sheetrock	125.02	m2	850.00	\$106,267.00
9.004	Cornisa en sheetrock	52.05	mL	850.00	\$44,242.50



NOMBRE: Ing. Civil William Del Rosario Almonte, Codia 13933
 OBRA: Construcción de Oficina en 4to Nivel para Ingeniería y Fiscalización
 INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata
 CODIGO: Coraaplata - CP - 007 - 2017
 MODALIDAD DE COMPRA: Comparación de precios
 FECHA: 27 /Julio/ 17



CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	P. U.	VALOR RDS
10.000	PUERTAS				
10.001	Puerta Tipo "P1" Madera	1.00	UD	12,000.00	\$12,000.00
10.002	Puerta Tipo "P2" Madera	4.00	UD	12,000.00	\$48,000.00
10.003	Puerta Tipo "P3" Cristal/aluminio	5.00	UD	12,000.00	\$60,000.00
10.004	Puerta Tipo "P4" Cristal/aluminio	2.00	UD	12,000.00	\$24,000.00
10.005	Gabinete de piso (Pino Tratado)	1.00	UD	5,800.00	\$5,800.00
10.006	Gabinete de pared (Pino Tratado)	1.00	UD	5,800.00	\$5,800.00
11.000	VENTANAS				
11.001	Ventanas Tipo "V1" y "V5", corrediza tradicional con Cristal bronce liso (3 huecos)	44.00	P2	310.00	\$13,640.00
11.002	Ventanas Tipo "V2", "V3" y "V4", proyectada con Cristal bronce liso (8 huecos)	110.00	P2	600.00	\$66,000.00
12.000	PINTURA				
12.001	Pintura Acrilica Interior	194.48	m2	144.05	\$28,014.56
12.002	Pintura Acrilica Exterior	95.72	m2	144.05	\$13,788.75
12.003	Pintura Acrilica en Techos	177.07	m2	152.55	\$27,012.03
12.004	Base Primer y aplicación de piedra	290.02	m2	76.64	\$22,227.13
13.000	INSTALACIÓN SANITARIA				
13.001	Instalaciones Sanitarias Generales: Incluye los sistemas sanitarios, pluviales (techos y bajantes) y de agua potable	1.00	Lote	90,000.00	\$90,000.00
14.000	INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES				
14.01	Salidas cenitales	23.00	UD	1,214.64	\$27,936.72
14.02	Salidas de tc a 120v	23.00	UD	1,352.67	\$31,111.41
14.03	Salidas de tc a 220v	6.00	UD	2,335.23	\$14,011.38
14.04	Salidas de ups a 120	13.00	UD	1,352.67	\$17,584.71
14.05	Salidas interruptor sencillo	3.00	UD	1,193.55	\$3,580.65
14.06	Salidas interruptor doble	8.00	UD	1,533.15	\$12,265.20
14.07	Salidas interruptor 3w	2.00	UD	1,492.35	\$2,984.70
14.08	Panel de distribución de 24 circuitos con breaker incluido	1.00	UD	18,060.00	\$18,060.00
14.09	Panel ups de distribución de 8 circuitos con breaker incluido	1.00	UD	5,760.00	\$5,760.00
14.10	Salidas datas y teléfono	14.00	UD	1,100.00	\$15,400.00
14.11	Tubería imc de 1 1/2"	6.00	UD	1,750.00	\$10,500.00
14.12	Tubria pvc sdr 26 de 2"	1.00	UD	400.00	\$400.00
14.13	Registro de 12x12x6	1.00	UD	1,200.00	\$1,200.00
14.14	Registro de 8x8x6	1.00	UD	1,400.00	\$1,400.00
14.15	Alimentador desde panel existente a pa	50.00	PIE	394.00	\$19,700.00
14.16	Alimentador desde panel ups existente a pups	40.00	PIE	206.00	\$8,240.00
14.17	Circuito cenital	2.00	UD	867.15	\$1,734.30
14.18	Luminaria interior	9.00	UD	8,100.00	\$72,900.00
14.19	Luminaria exterior	6.00	UD	1,250.00	\$7,500.00
14.20	Luminaria interior sencilla	7.00	UD	1,300.00	\$9,100.00
15.000	INSTALACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRES				
15.001	Instalación y Suministro de unidades de A/A	6.00	Lote	30,000.00	\$180,000.00
16.000	INSTALACIÓN ESCALERA ACCESO LADO PARQUEO				
16.001	Instalación escalera	1.00	Lote	120,000.00	\$120,000.00
17.000	MISCELANEOS				
17.001	Accesorios de Baño (Conjunto, Sum. E Inst.)	2.00	UD	6,000.00	\$12,000.00
SUB-TOTAL GENERAL					\$3,020,753.21

NOMBRE: Ing. Civil William Del Rosario Almonte, Codia 13933
 OBRA: Construccion de Oficina en 4to Nivel para Ingenieria y Fiscalizacion
 INSTITUCION CONTRATANTE: Coraaplata
 CODIGO: Coraaplata - CP - 007 - 2017
 MODALIDAD DE COMPRA: Comparacion de precios
 FECHA: 27 /Julio/ 17



CONSTRUCCION OFICINAS EN 4TO NIVEL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	P. U.	VALOR RDS
-----	-------------	-------	-----	-------	-----------

GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00%				120,830.13
HONORARIOS PROFESIONALES	10.00%				302,075.32
SEGUROS,POLIZAS Y FIANZAS	3.50%				105,726.36
GASTOS DE TRANSPORTE	3.50%				105,726.36
LEY 6-86	1.00%				30,207.53
CODIA	0.10%				3,020.75

SUB-TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS 667,586.46

TOTAL GENERAL RDS 3,688,339.67

ELABORADO POR
 ING. CIVIL WILLIAM DEL ROSARIO A.,MBA
 Codia 13933
 Cata-Codia #455-2002



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, OIG

RE: [Faint text]

DATE: [Faint text]

[Faint text]

[Faint text]